

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		75	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
2	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		54	m	54,000	
				RAZEM	54,000
3	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m2		
		75	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
4	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		75	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
5	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogruno o gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		75	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
6	KNR 0-12II 1118-10 z.sz. 5.3.e	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą Płytki o grubości 8 mm.	m2		
		75	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
7	Kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500