

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		55,00	m2	55,000	
				RAZEM	55,000
2	KNR 7-28 0301-08	Rozebranie posadzek z płytek	m2		
		19,00	m2	19,000	
				RAZEM	19,000
3	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
		1,50	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
4	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m2		
		19,00	m2	19,000	
				RAZEM	19,000
5	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrunt o gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		19,00	m2	19,000	
				RAZEM	19,000
6	KNR AT-27 0104-01	Wyrównanie podłóży pionowych o średniej grubości 1 cm	m2		
		55,00	m2	55,000	
				RAZEM	55,000
7	KNR 19-01 0705-02	Gruntowanie powierzchni ścian ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowo-cementowych	m2		
		55,00	m2	55,000	
				RAZEM	55,000
8	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m2		
		19,00	m2	19,000	
				RAZEM	19,000
9	KNR AT-22 0201-02	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 25x25 cm	m2		
		55,00	m2	55,000	
				RAZEM	55,000
10	KNNR 2 1402-06	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych	m2		
		40,00	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
11	KNR 0-19 0931-03	Wymiana stolarki drewnianej o pow. do 2.0 m2 oszklone na budowie	m2		
		27,00	m2	27,000	
				RAZEM	27,000
12	KSNR 2 1002-01	Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Krotność = 0,4	m2		
		27,00	m2	27,000	
				RAZEM	27,000