

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|----------------------------|---|----------------------------------|--------------|---------------|
| 1 | | Roboty demontażowe | | | |
| 1 | KNR 4-01 d.1 0339-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2*1.5+2*1.2+2*0.8+3*1 | m m | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 2 | KNR-W 4- d.1 01 0328-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 7+3 | m m | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 3 | KNR-W 4- d.1 01 0212-01 | Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 12*0.15 | m ³ m ³ | 1.800 | |
| | | | | RAZEM | 1.800 |
| 4 | KNR-W 4- d.1 02 0229-07 | Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku 7 | m m | 7.000 | |
| | | | | RAZEM | 7.000 |
| 5 | KNR-W 4- d.1 02 0229-08 | Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku 2 | m m | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 6 | KNR-W 4- d.1 02 0232-06 | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 4+3 | szt. szt. | 7.000 | |
| | | | | RAZEM | 7.000 |
| 7 | KNR-W 4- d.1 02 0232-08 | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 8 | KNR-W 4- d.1 02 0235-06 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 4+1 | kpl. kpl. | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 9 | KNR-W 4- d.1 02 0235-08 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 2 | kpl. kpl. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 10 | KNR-W 4- d.1 02 0235-07 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 11 | KNR-W 4- d.1 02 0141-03 | Demontaż baterii wannowej + brodzikiowej 1+1 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 12 | KNR-W 4- d.1 02 0235-07 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - Analogia - prysznic z kabiną R*2 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 13 | KNR-W 4- d.1 02 0140-03 | Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm bez korkowania podejścia 8 | szt. szt. | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 14 | KNR-W 4- d.1 02 0521-02 | Demontaż grzejnika stalowego dwupływowego 2 | kpl. kpl. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 15 | KNR-W 4- d.1 02 0512-01 | Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 16 | KNR-W 4- d.1 02 0121-03 | Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 16-32 mm o połączeniach zgrzewanych 18 | m m | 18.000 | |
| | | | | RAZEM | 18.000 |
| 2 | | Roboty instalacyjne | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|-------------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|---------------|
| 17 | KNR-W 2- d.2 15 0116-01 | Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm umywalka x 2szt prysznic x 2 wanna x 2 4 | szt. szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 18 | KNR-W 2- d.2 15 0137-04 | Baterie lekarskie o śr. nominalnej 15 mm 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 19 | KNR-W 2- d.2 15 0137-09 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 20 | KNR-W 2- d.2 15 0135-01 | Zawory czerpalne do wężyków o śr. nominalnej 15 mm 4 | szt. szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 21 | KNR-W 2- d.2 15 0211-01 | Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 4+2 | podej. podej. | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 22 | KNR-W 4- d.2 02 0211-06 | Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 23 | KNR-W 2- d.2 15 0208-01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 8.5 | m m | 8.500 | |
| | | | | RAZEM | 8.500 |
| 24 | KNR-W 2- d.2 15 0112-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 20 | m m | 20.000 | |
| | | | | RAZEM | 20.000 |
| 25 | KNR 0-34 d.2 0101-01 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) 20 | m m | 20.000 | |
| | | | | RAZEM | 20.000 |
| 26 | KNR 0-35 d.2 0111-02 | Montaż zestawu instalacyjnego przeznaczonego do mocowania do masywnej ściany murowanej i obudowania jej lekkimi ściankami osłonowymi z płyt g-k 2 | kpl. kpl. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 27 | KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0104-01 | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych Rx2 2 | kpl. kpl. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 28 | KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0105-01 | Przyciski do spłuczek podtynkowych 2 | kpl. kpl. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 29 | KNR-W 2- d.2 15 0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 2 | kpl. kpl. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 30 | KNR 0-35 d.2 0125-01 | Kabiny natryskowe do kąpeli, czterościenne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego Rx2 2 | kpl. kpl. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 3 | | MOntaż uchwytów ściennych | | | |
| 31 | Kalkulacja d.3 własna | Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych 16 | szt. szt. | 16.000 | |
| | | | | RAZEM | 16.000 |