



Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu 1/2025/ZO/WTZA/PSONI

z dnia 19.05.2025 r.

Stron internetowa zamawiającego: www.psoni.miasto.zgierz.pl

Ogłoszenie nr 1 z dnia 19.05.2025

Identyfikator postępowania:

Adres Zamawiającego: psoni@miasto.zgierz.pl

Strona internetowa prowadzonego postępowania

<http://psoni.miasto.zgierz.pl/zapytania-ofertowe-2/>

Zamówienie dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Obmiar prac i zakres robót

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Modernizacja łazienek			
1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
d.1		64,00	m2	64,000	
				RAZEM	64,000
2	KNR 7-28 0301-08	Rozebranie posadzek z płytek	m2		
d.1		22,00	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
3	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
d.1		1,50	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
4	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m2		
d.1		22,00	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
5	KNR K-04 0501-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogruno o gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
d.1		22,00	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
6	KNR AT-27 0104-01	Wyrównanie podłoży pionowych o średniej grubości 1 cm	m2		
d.1		64,00	m2	64,000	
				RAZEM	64,000
7	KNR 19-01 0705-02	Gruntowanie powierzchni ścian ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowo-cementowych	m2		
d.1		64,00	m2	64,000	
				RAZEM	64,000
8	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm. układane na klej metodą kombinowaną	m2		
d.1		22,00	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
9	KNR AT-22 0201-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m2		
d.1		55,00	m2	55,000	
				RAZEM	55,000
10	KNR 2 1402-06	Malowanie farbą emulsyjną	m2		
d.1		40,00	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
11	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNR 19-01 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km	m3		
d.1		10	m3	10,000	
				RAZEM	10,000
13	KNR-W 4-01 0328-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
d.1		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
d.1		0,5 * 0,3	m3	0,150	
				RAZEM	0,150
15	KNR-W 4-02 0229-07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
d.1					

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.1	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
17 d.1	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.1	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
19 d.1	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.1	KNR-W 4-02 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - Analogia - prysznic z kabiną R*2	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.1	KNR-W 4-02 0140-03	Demontaż zaworu czepnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm bez korkowania podejścia	szt.		
		8 + 1	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
22 d.1	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłyowego	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
23 d.1	KNR-W 4-02 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.1	KNR-W 4-02 0121-03	Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 16-32 mm o połączeniach zgrzewanych	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
25 d.1	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm umywalka x 2szt prysznic x 2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
26 d.1	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		4	podej.	4,000	
				RAZEM	4,000
27 d.1	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
28 d.1	KNR 0-34 0101-01	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
29 d.1	KNR-W 2-15 0137-04	Baterie lekarskie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
30 d.1	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
31 d.1	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czerpalne do wężyków o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4 + 1	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
32 d.1	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
33 d.1	KNR 2- 15/GEBERIT 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej R*2 - stelarze dla niepełnosprawnych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
34 d.1	KNR 2- 15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych Rx2	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
35 d.1	KNR 2- 15/GEBERIT 0105-01	Przyciski do spluczek podtynkowych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
36 d.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
37 d.1	KNR 0-35 0125-01	Kabiny natryskowe do kąpiei, czterościenne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego Rx2	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
38 d.1	KNR-W 2-15 0425-02	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
39 d.1	KNR-W 2-15 0429-01	Rury przyłączone z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
40 d.1	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Wymiana stolarki drzwiowej			
41 d.2	KNR 0-19 0931-03	Wymiana stolarki drewnianej o pow. do 2.0 m2 oszklone na budowie	m2		
		74,00	m2	74,000	
				RAZEM	74,000
42 d.2	KSNR 2 1002-01	Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Krotność = 0,4	m2		
		74,00	m2	74,000	
				RAZEM	74,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Parking dla osób z niepełnosprawnościami wraz z bramą wjazdową przesuwaną			
43 d.3	KNR 2-31 0101-01 z.o.2.13. 9902-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m2		
		280	m2	280,000	
				RAZEM	280,000
44 d.3	KNR 2-31 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta	m2		
		280	m2	280,000	
				RAZEM	280,000
45 d.3	KNR 2-31 0401-04 z.o.2.13. 9902-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. III-IV 26-75 pojazdów na godzinę	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
46 d.3	KNR 2-01 0212-07 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		140	m3	140,000	
				RAZEM	140,000
47 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		280	m2	280,000	
				RAZEM	280,000
48 d.3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
		8	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
49 d.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
50 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		280	m2	280,000	
				RAZEM	280,000
51 d.3		Dostarczenie i montaż wraz z obetonowaniem i robotami ziemnymi - brama wjazdowa przesuwana, malowana proszkowo ze sterowaniem i napędem - szerokość bramy 5,00m	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Zabudowa attyki			
52 d.4	KNR 2-05 0903-06	Sufity na stelażu stalowym wypełnione panelami z poliwęglanu	m2		
		48	m2	48,000	
				RAZEM	48,000